

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

45 ๖๖

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ฝ่ายประมาณราคา

ประเภท ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ วัดถ้ำเขาล้าน ขนาด ๒.๕๐ x ๒๐.๐๐ ม.จำนวน ๑๐ ห้อง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

สถานที่ก่อสร้าง ม.๗ บ้านหน้าถ้ำ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๑

แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม

พ.ศ.


๒๕๖๘


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๑,๗๗๒.๓๐	๑.๓๐๙๑	๘๐,๘๖๖.๑๒	
๒	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
๓	ป้ายโครงการ				
๔	ประเภทงานชลประทาน				
๕	ประเภทงานสะพานและท่อเขื่อน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ดอกเบี้ยเงิน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)			๘๐,๘๖๖.๑๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ(บาท)			๘๐,๘๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย..........ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายเจษฎา เสนีย์ฤทธิ์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ ประดับการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายไชยพร สมเหมือน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมนตรี เฟ็งเรือง)

รายการประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ วัดถ้ำเขาลาน ขนาด ๒.๕๐ x ๒๐.๐๐ ม.จำนวน ๑๐ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ม.๗ บ้านหน้าถ้ำ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ต.ด่านสวี

ประมาณราคาโดย นายเจษฎา เสนียฤทธิ์ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท		
๑	งานหลังคา,งานประตู								
	- กระเบื้อง ขนาด ๑.๕๐ x ๐.๕๐ ม.	๑๕.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
	- กระเบื้อง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๕๐ ม.	๑๐.๐๐	แผ่น	๓๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	- ตะขอ ขนาด ๖"	๕๐.๐๐	อัน	๖.๓๑	๓๑๕.๕๐	-	-	๓๑๕.๕๐	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" x ๔" ยาว ๓.๕๐ ม.	๓.๐๐	ท่อน	๒๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" ยาว ๔.๐๐ ม.	๓.๐๐	ท่อน	๒๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
	- ไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑" x ๖" ยาว ๓.๐๐ ม.	๘.๐๐	แผ่น	๑๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
	- ประตู อลูมิเนียม ขนาด ๐.๗๐x๑.๘๐ ม.พร้อมกลอนและหูช้าง	๑๐.๐๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	ก่อนอนุมัติใหม่
๒	งานไฟฟ้าและงานสุขาภิบาล								
	- หลอดไฟแบบเกลียว ขนาด ๖๐ วัตต์	๑๐.๐๐	หลอด	๑๗.๐๐	๑๗๐.๐๐	-	-	๑๗๐.๐๐	
	- ฝักบัว	๑๐.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว	๑๐.๐๐	ชุด	๘๑.๗๘	๘๑๗.๘๐	-	-	๘๑๗.๘๐	
๓	งานทาสีและงานผนัง								
	- งานชุดสี ขัดล้าง ทำความสะอาด ผนังผนังโดยรอบ	๑๓๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทากายนอก	๑๓๑.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๕๘๕.๐๐	๑๐,๔๗๐.๐๐	
	- งานก่ออิฐถืออด	๑๗.๐๐	ตร.ม.	๑๓๗.๐๐	๒,๓๒๙.๐๐	๘๔.๐๐	๑,๔๒๘.๐๐	๓,๗๕๗.๐๐	
	- งานฉาบปูน	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๘๓.๐๐	๒,๘๒๒.๐๐	๙๕.๐๐	๓,๒๓๐.๐๐	๖,๐๕๒.๐๐	
	- หินคลุก	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๒๑,๗๗๒.๓๐	