

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

90 วัน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	187,993.66	1.2799	240,613.09	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-		-	- เงินล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกัน 0% - VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			240,613.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,600.00	
	(ตัวอักษร)	(-สองแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)			

ประมาณการโดย

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายไชยพร สมเหมือน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไชยพร สมเหมือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประมาณการราคาก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม ค.ส.ถ.ถนนสาย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 ขนาด 1.20 x 1.20 x 7.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประมาณราคาโดย นายไชยพร สมเหมือน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	574.77	1,149.54	99.00	198.00	1,347.54	
2	คอนกรีต 1:3:5	-	ลบ.ม.	2,191.59	-	306.00	-	-	
3	คอนกรีต 240 ksc	18.59	ลบ.ม.	2,457.94	45,693.10	306.00	5,688.54	51,381.64	
4	เหล็กเสริม								
4	- RB ขนาด 6 มม.	0.012	ตัน	22,310.86	263.27	4,100.00	48.38	311.65	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.614	ตัน	21,536.50	13,223.41	4,100.00	2,517.40	15,740.81	
	- DB ขนาด 12 มม.	0.265	ตัน	22,601.08	5,989.29	3,300.00	874.50	6,863.79	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.664	ตัน	21,358.90	14,182.31	3,300.00	2,191.20	16,373.51	
5	ลวดผูกเหล็ก	37.00	กก.	35.51	1,313.87	-	-	2,099.84	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	83.00	ตร.ม.	265.00	21,995.00	87.00	7,221.00	29,216.00	
	- ไม้ตั้งและเคร่า	39.00	ลบ.ฟ.	265.00	10,335.00	-	-	10,335.00	
	- กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- น้ำมันทาแบบ	18.00	ลิตร	15.00	270.00	-	-	270.00	
	- ตะปู	26.00	กก.	37.38	971.88	-	-	971.88	
	- ค่าแรงไม้แบบ	83.00	ตร.ม.	-	-	154.00	12,782.00	12,782.00	
	งานดินซุด								
	- ดินซุด+ถมคืน	100.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	6,000.00	6,000.00	
	- ลูกรังถมทางเบียง	100.00	ลบ.ม.	120.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- เท ค.ส.ถ.หลังท่อ	40.00	ตร.ม.	550.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							187,993.66	