

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลต่านสวี

ประเภท โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ม.  
หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลต่านสวี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลต่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต่านสวี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	184,420.00	1.3091	241,424.22	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	2,430.00	1.0000	2,430.00	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>243,854.22</b>	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน		<b>243,800.00</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้  
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายธานินทร์ ประดับการ)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายไชยพร สมเหมือน)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายไชยพร สมเหมือน)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายมนตรี เพ็งเรือง)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบเลขที่

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑6"ลึกไม่น้อยกว่า 60.00 ม. หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ประมาณการโดย นายไชยพร สมเหมื่อน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<b>งานขุดเจาะบ่อบาดาล</b>								
	1.1 งานบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	60.00	ม.	2,180.00	130,800.00	-	-	130,800.00	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว	70.00	ม.					-	
	-ท่อกรงท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑50 มม.( 6 นิ้ว )	15.00	ท่อน					-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.							-	
	-ท่อกรงน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑50 มม.( 6 นิ้ว )	1.00	ท่อน					-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.							-	
	-ท่อรับทราย PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑50 มม.( 6 นิ้ว )	1.00	ท่อน					-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.							-	
1.2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 VAC	1.00	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	พร้อมตู้คอนโทรล แบบ 2 ชั้น
1.3	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	-ฝาปิดปากบ่อชนิด PVC							-	
1.4	งานฉาบซีเมนต์ข้างบ่อ	3.00	ลบ.ม.	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
1.5	งานลานคอนกรีตรอบบ่อ ( 2.00x2.00x0.15 ม. )	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1.6	งานกรวดตัด ขนาด 3 - 5 มม.	0.50	ลบ.ม.	440.00	220.00	-	-	220.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1.7	งานสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาล 1.7.1 งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping test 10 hr) 1.7.2 งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder)	1.00 1.00	บ่อ	- -	- -	- -	- -	- -	
	<b>รวมงานขุดเจาะบ่อบาดาล</b>							<b>182,020.00</b>	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	<b>รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์</b>							<b>2,400.00</b>	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>184,420.00</b>	
4	งานไม่พิจารณาปรับราคา 4.1 ค่าดำเนินการตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 4.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะ พร้อมค่าขอและออกการแลตมป์ 4.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำ พร้อมค่าขอและออกการแลตมป์ 4.3 ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล <b>ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า</b> 5.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00 1.00 1.00 -	ชุด ชุด ชุด ชุด	540.00 540.00 1,350.00 2,800.00	540.00 540.00 1,350.00 -	- -	- -	540.00 540.00 1,350.00 -	
	<b>รวมงานไม่พิจารณาปรับราคา</b>							<b>2,430.00</b>	